

G/F Kildehusene (Nivå)
Lyngby Hovedgade 4
DK-2800 Kongens Lyngby

NCC Roads A/S
Hørkær 8
2730 Herlev

Att.: Per Ulrik Svendsen

Telefon: 44 85 56 00
Telefax:
CVR/SE -nr: 26708435
www.ncc.dk/roads

Herlev den 13. juli 2015
DKCLAHAN /Ref.Nr.: 3438016 - 226078

ORDREBEKRÆFTELSE_OPMÅLT MÆNGDE

2015 Grf. Kildehusene, Nivå

Ordren omfatter:

5.1 Opretning

38 ton à kr. 1.800,00	kr.	68.400,00
-----------------------	-----	-----------

5.2 Nyt slidlag

50 kg/m ² AB 6t granit 2.575 m ² à kr. 79,00	kr.	203.425,00
---	-----	------------

5.3 Regulering af flydende brønd

62 stk à kr. 325,00	kr.	20.150,00
---------------------	-----	-----------

5.4 Regulering af flydende rist

18 stk à kr. 225,00	kr.	4.050,00
---------------------	-----	----------

X.1 Tilslutningsfræsning ved flise indgange, hvor fliser ikke er hævet

500 m ² à kr. 68,00	kr.	34.000,00
--------------------------------	-----	-----------

X.2 Partiel udskiftning

160 kg/m ² GAB 0 type 16 10 m ² à kr. 750,00	kr.	7.500,00
---	-----	----------

Herlev den 13. juli 2015
DKCLAHAN /Ref.Nr.: 3438016 - 226078
2015 Grf. Kildehusene, Nivå

I alt, excl. moms	kr.	337.525,00
Moms	kr.	84.381,25
I alt, incl. moms	kr.	421.906,25

Priserne er eksklusive moms og tilbuddet er afgivet i henhold til samtale samt besigtigelse på stedet. Evt. udskiftning af brønde og riste er ikke indeholdt i ovennævnte enhedspriser.

Arbejdet forudsættes udført i 1 arbejdsgang samt senest ultimo september 2015.

Enhedspris forudsætter, at eksisterende belægning er bæredygtig. Der tages forbehold for eventuelle revnegennemslag, som kan henføres til eksisterende underlags manglende bæreevne.

Der har igennem lang tid været afholdt møder omkring faldforholdende på arealet, hvorfor kunden er bekendt med ricisierne ved, at der kan opstå vandproblemer flere steder, grundet manglende afvanding og mulighed for fald på asfaltbelægningen. NCC Roads tager forbehold for dette forhold, da NCC Roads ikke har været involveret i byggeriet eller opbygning af vej-kassen, herunder fastsættelse af koter. Dette kan give vandproblemer ved flere af husene.

"Udbuds- og anlægsforskrifter for varmblandet asfalt. - Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Vejdirektoratet - Vejregeludvalget, februar 2012" er gældende. Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008 for bygge- og anlægsarbejde er gældende.

Venlig hilsen
NCC Roads A/S



Claus Hansen

Mobil: +45 4170 4450